

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: : Ogrodzenie zewnętrzne - wymiana części ogrodzenia terenu CSiR od strony Jeziora Żywieckiego  
ADRES INWESTYCJI: : ośrodek CSiR; Żywiec; ul Wita 1  
INWESTOR: : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  
: ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW  
: budowlana

DATA OPRACOWANIA: : 04.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Wymiana części ogrodzenia terenu CSiR od strony Jeziora Żywieckiego</b>			
1	Demontaż starego ogrodzenia	1	5
2	Nowe ogrodzenie panelowe	6	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana części ogrodzenia terenu CSiR od strony Jeziora Żywieckiego</b>					
<b>1</b>		<b>Demontaż starego ogrodzenia</b>			
1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	1,6*154	m <sup>2</sup>	246,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,400</b>
2	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm -fundament	m <sup>3</sup>		
d.1		0,5*0,2*154	m <sup>3</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
3	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1		poz.1*0,02	t	4,928	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,928</b>
4	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>3</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
5	kalk.własna d.1 wycena indywidualna	Oplata za gruz	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.4	m <sup>3</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
<b>2</b>		<b>Nowe ogrodzenie panelowe</b>			
6	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -pogłębienie pod słupki ogrodzeniowe	m <sup>3</sup>		
d.2		64*0,3*0,3*1	m <sup>3</sup>	5,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,760</b>
7	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV +dostawa ziemi	m <sup>3</sup>		
d.2		154*0,2*0,6-poz.6	m <sup>3</sup>	12,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,720</b>
8	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		2*154	m <sup>2</sup>	308,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308,000</b>
9	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa słupki z kształtowników zimnowalcowanych 80x80x2mm fundament prefarykowany dla słupków podwalina prefarykowana dla ogrodzenia dł. 2.5mb panel ogrodzeniowy z siatki zgrzewanej 3D; malowany proszkowo, wys. 1,23m	m <sup>2</sup>		
d.2		1,3*148	m <sup>2</sup>	192,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,400</b>
10	KNR-W 2-25 0312-01	Bramy i furtki z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa słupki z kształtowników zimnowalcowanych 120x120x3mm fundament prefarykowany dla słupków brama dwuskrzydłowa szer. 5 mb furtka szer. 1 mb	m <sup>2</sup>		
d.2		1,3*6	m <sup>2</sup>	7,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,800</b>
11	kalk.własna d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - 2 siłowniki do bram uchylnych + zasilanie napędów (do 20 mb)	kpl.		
d.2		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>